Instrução Técnica - Nº 0008

Posicionar e Retirar Veículos do Local da Tarefa

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 10, 11, 12 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se plica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br
Leones Maranhão Dantas	EPB	leones.dantas@energisa.com.br
José Neto Rodrigues Paes	EPB	jose.paes@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	26/11/2021	Monique Russi Guesse
0002	10/06/2022	Monique Russi Guesse
0003	11/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira
0004	10/05/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção De Redes De MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Posicionar E Retirar Veículos Do Local Da Tarefa

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de posicionar e retirar veículos do local da tarefa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - Curso de Habilitação para condução de Veículos;
  - Pilotagem e Direção Defensiva.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03 minutos.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- Normas Internas do Grupo Energisa;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0030 - Posicionar e Retirar Veículo do Local de Trabalho – LDAT;
- Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 14.071/2020).
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

a) Devem ser executados as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

b) Analisar e avaliar o local de trabalho na proximidade da LDMT/LDBT;

- Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis;
- Observar as condições do terreno;
- Observar o fluxo de veículos e pessoas;
- Atentar para os pontos energizados quanto à distância de segurança dos veículos;

NOTAS:

1. Conforme Manual de Segurança na Condução de Veículo e Regras de Ouro do grupo Energisa. Toda manobra com veículos deve ser auxiliada por outro membro da equipe em terra, em função dos riscos envolvidos.
2. Observar sempre o tráfego, e tomar os cuidados ao se movimentar na via pública; certificar-se da inexistência de insetos/animais agressivos. Caso necessário providenciar a remoção deles.

c) Posicionar o veículo para execução da tarefa.

- Obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro e manual de segurança na condução de veículos e Regra de Ouro;

NOTAS:

3. Em caso de necessidade de estacionar na contramão, seguir diretrizes contidas no Código de Trânsito Brasileiro, conforme artigo abaixo:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas;

- ✓ VIII - Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;

4. Em caso que necessite de estacionar viaturas em sentido oposto no mesmo posto de trabalho para realizar tarefas em conjunto, os profissionais não devem transitar ou permanecer entre os dois veículos.
5. Pode existir situações que não seja possível seguir Código de Trânsito. Nesses casos o líder, em conjunto com sua equipe, deve decidir como proceder para executar a atividade.

d) Efetuar contato sonoro e visual com o colega de equipe, definido para auxiliar na execução das manobras do veículo;

e) Posicionar o veículo próximo ao local de trabalho;

f) Ligar o pisca alerta;

NOTA:

6. No caso de Guindauto ou Cesto Aéreo, posicioná-los adequadamente para a execução da tarefa, de forma a se obter a melhor posição para movimentação do braço/lança hidráulico. O operador do Guindauto/Cesto Aéreo deve ser habilitado por curso específico.

g) Usar freio de estacionamento;

h) Calçar o veículo, conforme condição local - estacionado em nível, estacionado em descida (declive) ou estacionado em subida (aclive);

NOTAS:

7. Os Calços devem ser usados em pares, e posicionados acima ou abaixo do Centro de Gravidade (CG), dependendo de como o veículo está estacionado. Este procedimento deve ser adotado para todos os tipos de veículos, sejam pesados, médios ou leves.

   Os calços de rodas devem ser posicionados firmemente entre o piso e o pneu. Aplicações inadequadas diminuem a eficácia do calço. Desta forma, a quantidade adequada de calços para veículos médios/leves deve ser de no mínimo um par (2 peças), e para veículos pesados no

mínimo de 2 pares (4 peças). Os calços só devem ser colocados após o acionamento do freio de estacionamento.

Veículo estacionado em nível (plano)

Para confirmar se o local é considerado em nível/ plano, estacione o veículo no local escolhido sem puxar o freio estacionário, deixe o veículo em marcha neutra (ponto morto) e solta o freio de pé. Caso o veículo fique parado, não há necessidade de calçar as rodas do veículo.

Se o veículo estiver estacionado em uma via em que à inclinação é indeterminada(plano) quanto ao lado, fica isento de calçar as rodas do veículo. Portanto, siga com o freio estacionário acionado e coloque o veículo em uma marcha adequada (primeira ou ré).

Exceto quando o veículo estiver em nível/plano em operação. Por exemplo: Em utilização da escada magirus, cesta aéreo etc.

Estacionamento em nível

Veículos pesados Veículos médios/leves

Veículo estacionado em descida (declive)

Se o veículo estiver estacionado numa descida, no mínimo calçar as duas rodas dianteiras, ou usar uma quantidade necessária de pares de calços, de forma a atender condições mais severas. Veja o exemplo abaixo

Estacionamento em descida – Estacionamento em condições severas (+ calços)

Veículos pesados Veículos médios/leves

Veículo estacionado em subida (aclive)

Se o veículo estiver estacionado numa subida, no mínimo calçar as duas rodas traseiras, ou usar uma quantidade necessária de calços, de forma a atender condições mais severas. Veja o exemplo abaixo.

8. No caso de Guindauto/Cesto Aéreo, além dos calços utilizados nas rodas, também sempre calçar as sapatas estabilizadoras, nos mínimos com um par de calços para sapatas (2 peças) sendo uma para cada lado do veículo, estas são as sapatadas utilizadas para apoio e equilíbrio do veículo.

i) Sinalizar bem a área onde está o veículo e usar os faróis acesos;

NOTA:

9. Em casos de veículos que possuem setas sinalizadoras, as mesmas deverão ser acionadas.

j) Autorizar a equipe a executar as Tarefas Preliminares e execução do serviço proposto;

k) Ao encerrar os serviços propostos, antes da retirada do veículo do local de trabalho.
   - Recolher resíduos gerados durante a execução do trabalho;
   - Conferir se todo ferramental utilizado foi recolhido;
   - Remover sinalizações;
   - Retirar os calços do veículo;
   - Realizar inspeção 360º, verificando a existência de obstáculos fixos ou móveis, no entorno do veículo;

- Efetuar contato visual e sonoro com membro da equipe escolhido para auxiliar as movimentações e orientar a retirada do veículo do local de trabalho;
- Executar as movimentações do veículo, seguindo orientações do auxiliar;
- Retirar o veículo do local de trabalho.

NOTA:

10. Os veículos devem estar devidamente adesivados conforme figura abaixo.

Modelo de adesivo com o texto ao lado mencionado o artigo do CTB que trata o assunto e colar em todos os veículos.

Veículos adesivados

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 9, 10, 11, 12 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamento de Proteção Individual – EPI	Necessária
Calço para Veículos Pesados	Mín. 4 peças
Calço para Veículos Médios / Leves	Mín. 2 peças
Calço para sapata	Mín. 2 peças

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Obsoleto	18/10/2021	18/10/2024	Modificação do Item 3. Inserção de dados no item 4. Renumeração e modificação do Item 5, no texto para as Notas 3, 4, 5, 6 e 7. Modificação do item “h”. Inserção de ferramentas no item 6. Inserção de desenhos nas notas 5 e 6.
01/08/2018	Obsoleto	18/04/2022	18/04/2025	Inserção de notas 3, 4 e imagem.
01/08/2018	Obsoleto	27/02/2024	18/04/2025	-
01/08/2018	Vigente	29/04/2024	29/04/2027	Alteração item K

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	24/02/2024
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		

Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		